```
0DESCRICAO DA COMPOSICAO DE CUSTOS -    04.01.040
0           SERVICO  CARGA MECANICA DE TERRA EM CAMINHAO BASCU-        UNIDADE M3
                     LANTE OU CARROCERIA.
 CODIGO         DISCRIMINACAO                          UNID INDICE     CUSTO    CUSTO   QTDE.     QTDE.      CUSTO     CUSTO
*OCOR.*
0                                                            -TR       PROD/U   IMPR/U  PROD.     IMPR.      PROD.     IMPR.
0*INFORMACAO SOBRE MATERIAL
N/INFOR
0*INFORMACAO SOBRE MAO-DE-OBRA
01000140 ENCARREGADO DIURNO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES                 24,30            0,00700                0,17
 1000160 SERVENTE DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.                  14,12            0,00700                0,10
0                                                   TOTAL DE MAO-DE-OBRA LISTADOS - 02              0,27
0*INFORMACAO SOBRE EQUIPAMENTO
03000130 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS POT. 170 HP (D)   H              237,57    88,75   0,00700   0,00000      1,66      0,00
0                                                   TOTAL DE EQUIPAMENTO LISTADOS - 01              1,66
0*INFORMACAO SOBRE TRANSPORTE
N/INFOR
-                                                *** TOTAL GERAL DA COMPOSICAO                       1,93
1EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS CIDADE DO RECIFE                 RELACAO DE COMPOSICAO DE CUSTOS   EM 18/07/18              REF. EOCC40
 SISTEMA DE COMPOSICAO DE CUSTOS                                                                                          FOLHA
228
```