



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA R. MARIA SANTINA DE OLIVEIRA

Data Base:

set-21

Data de Emissão:

10/11/2021

Revisão:

REV 00

Editais:

Orçamento:

Local:

SANTA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIÁRES - CUA

COMP. AUX. 001 PMV		PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)						M2
ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.0	INSUMO	366	SINAPI/PE	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0230000	90,00	2,07
2.0	INSUMO	367	SINAPI/PE	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1000000	100,00	
3.0	COMPOSIÇÃO	COMP. AUX. 002 PMV	SINAPI/PE	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014	M3	0,1000000	487,11	48,71
4.0	INSUMO	1379	SINAPI/PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,1100000	0,56	5,10
5.0	INSUMO	4385	SINAPI/PE	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0350000	606,49	21,23
7.0	COMPOSIÇÃO	88260	SINAPI/PE	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	19,22	7,69
8.0	COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI/PE	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9100000	15,57	14,17
								98,97

Nota:

ADAPTAÇÃO COM REFERÊNCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 72799 - "PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)", UNIDADE: M2

COMP. AUX. 002 PMV		ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014						M3
ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.0	INSUMO	370	SINAPI/PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,6000000	90,00	144,00
2.0	INSUMO	1379	SINAPI/PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307,0800000	0,56	171,96
3.0	COMPOSIÇÃO	88377	SINAPI/PE	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7600000	23,70	160,21
4.0	COMPOSIÇÃO	88399	SINAPI/PE	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,5800000	3,97	6,27
5.0	COMPOSIÇÃO	88404	SINAPI/PE	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	5,1800000	0,90	4,66
								487,11

Nota:

COMPOSIÇÃO ADAPTADA COM REFERÊNCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 87348 - "ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014", UNIDADE: M3