

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026

Processo Administrativo Nº 007/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Data de Publicação: 02/02/2026 12:32:49

				TOTAL DO PROCESSO: 1.586.937,02
ENGETELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			12.721.248/0001-20	1.586.937,02
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 251	Lance: 1.586.937,02	Total: 1.586.937,02
Item: 1	Unidade: m³	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021				
Quantidade: 32,5	Val. Ref.: 84,86	Valor Unit.: 82,314	Total Item: 2.675,205	
Item: 2	Unidade: m²	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021				
Quantidade: 130	Val. Ref.: 0,92	Valor Unit.: 0,892	Total Item: 115,96	
Item: 3	Unidade: m²	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024				
Quantidade: 78	Val. Ref.: 47,31	Valor Unit.: 45,89	Total Item: 3.579,42	
Item: 4	Unidade: m²	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022				
Quantidade: 64	Val. Ref.: 124,34	Valor Unit.: 120,609	Total Item: 7.718,976	
Item: 5	Unidade: m²	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024				
Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 3,36	Valor Unit.: 3,259	Total Item: 4.888,50	
Item: 6	Unidade: m³	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM				
Quantidade: 140	Val. Ref.: 185,74	Valor Unit.: 180,167	Total Item: 25.223,38	
Item: 7	Unidade: m³	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 215,32	Valor Unit.: 208,86	Total Item: 14.620,20	
Item: 8	Unidade: m³	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 215,32	Valor Unit.: 208,86	Total Item: 14.620,20	
Item: 9	Unidade: m²	Marca: Obra	Modelo:	

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Quantidade: 1.400 Val. Ref.: 206,01 **Valor Unit.: 199,829** Total Item: 279.760,60

Item: 10 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Quantidade: 99 Val. Ref.: 47,31 **Valor Unit.: 45,89** Total Item: 4.543,11

Item: 11 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM

Quantidade: 99 Val. Ref.: 64,31 **Valor Unit.: 62,38** Total Item: 6.175,62

Item: 12 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Quantidade: 80,6 Val. Ref.: 121,87 **Valor Unit.: 118,213** Total Item: 9.527,9678

Item: 13 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:

Descrição: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 124 Val. Ref.: 24,25 **Valor Unit.: 23,522** Total Item: 2.916,728

Item: 14 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:

Descrição: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 280,2 Val. Ref.: 18,99 **Valor Unit.: 18,42** Total Item: 5.161,284

Item: 15 Unidade: m³ Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Quantidade: 6,05 Val. Ref.: 928,84 **Valor Unit.: 900,974** Total Item: 5.450,8927

Item: 16 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"

Quantidade: 60 Val. Ref.: 217,82 **Valor Unit.: 211,285** Total Item: 12.677,10

Item: 17 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Quantidade: 80 Val. Ref.: 91,87 **Valor Unit.: 89,113** Total Item: 7.129,04

Item: 18 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Quantidade: 444 Val. Ref.: 222,39 **Valor Unit.: 215,718** Total Item: 95.778,792

Item: 19 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Quantidade: 160 Val. Ref.: 6,43 **Valor Unit.: 6,237** Total Item: 997,92

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Item: 20	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			
Quantidade: 160	Val. Ref.: 56,19	Valor Unit.: 54,504	Total Item: 8.720,64
Item: 21	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Quantidade: 160	Val. Ref.: 14,85	Valor Unit.: 14,404	Total Item: 2.304,64
Item: 22	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020			
Quantidade: 888	Val. Ref.: 34,07	Valor Unit.: 33,047	Total Item: 29.345,736
Item: 23	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 5.248,81	Valor Unit.: 5.091,345	Total Item: 5.091,345
Item: 24	Unidade: m ³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021			
Quantidade: 10,5	Val. Ref.: 84,86	Valor Unit.: 82,314	Total Item: 864,297
Item: 25	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 0,92	Valor Unit.: 0,892	Total Item: 26,76
Item: 26	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			
Quantidade: 18	Val. Ref.: 47,31	Valor Unit.: 45,89	Total Item: 826,02
Item: 27	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022			
Quantidade: 24	Val. Ref.: 124,34	Valor Unit.: 120,609	Total Item: 2.894,616
Item: 28	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024			
Quantidade: 221	Val. Ref.: 3,36	Valor Unit.: 3,259	Total Item: 720,239
Item: 29	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			
Quantidade: 221	Val. Ref.: 47,31	Valor Unit.: 45,89	Total Item: 10.141,69
Item: 30	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 221 Val. Ref.: 114,59 **Valor Unit.: 111,152** Total Item: 24.564,592

Item: 31 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 2.455,56 Val. Ref.: 161,89 **Valor Unit.: 157,033** Total Item: 385.603,9535

Item: 32 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.019,79 **Valor Unit.: 3.899,196** Total Item: 3.899,196

Item: 33 Unidade: m³ Marca: Obra Modelo:

Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021

Quantidade: 8,75 Val. Ref.: 84,86 **Valor Unit.: 82,314** Total Item: 720,2475

Item: 34 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

Quantidade: 25 Val. Ref.: 0,92 **Valor Unit.: 0,892** Total Item: 22,30

Item: 35 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Quantidade: 15 Val. Ref.: 47,31 **Valor Unit.: 45,89** Total Item: 688,35

Item: 36 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

Quantidade: 20 Val. Ref.: 124,34 **Valor Unit.: 120,609** Total Item: 2.412,18

Item: 37 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Quantidade: 142,85 Val. Ref.: 3,36 **Valor Unit.: 3,259** Total Item: 465,5482

Item: 38 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Quantidade: 142,85 Val. Ref.: 47,31 **Valor Unit.: 45,89** Total Item: 6.555,3865

Item: 39 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

Quantidade: 142,85 Val. Ref.: 79,33 **Valor Unit.: 76,95** Total Item: 10.992,3075

Item: 40 Unidade: m² Marca: Obra Modelo:

Descrição: PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020

Quantidade: 142,85 Val. Ref.: 689,58 **Valor Unit.: 668,892** Total Item: 95.551,2222

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Item: 41	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 6.891,25	Valor Unit.: 6.684,512	Total Item: 13.369,024
Item: 42	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 4.352,37	Valor Unit.: 4.221,798	Total Item: 4.221,798
Item: 43	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 29.015,85	Valor Unit.: 28.154,0479	Total Item: 28.154,0479
Item: 44	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 3.264,29	Valor Unit.: 3.166,361	Total Item: 3.166,361
Item: 45	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 1.722,83	Valor Unit.: 1.671,145	Total Item: 10.026,87
Item: 46	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024			
Quantidade: 643,89	Val. Ref.: 3,36	Valor Unit.: 3,259	Total Item: 2.098,4375
Item: 47	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			
Quantidade: 643,89	Val. Ref.: 47,31	Valor Unit.: 45,89	Total Item: 29.548,1121
Item: 48	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 643,89	Val. Ref.: 114,59	Valor Unit.: 111,152	Total Item: 71.569,6613
Item: 49	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021			
Quantidade: 643,89	Val. Ref.: 96,43	Valor Unit.: 93,537	Total Item: 60.227,5389
Item: 50	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021			

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Quantidade: 214,72	Val. Ref.: 14,84	Valor Unit.: 14,394	Total Item: 3.090,6797
Item: 51	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024			
Quantidade: 139,86	Val. Ref.: 3,36	Valor Unit.: 3,259	Total Item: 455,8037
Item: 52	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			
Quantidade: 139,86	Val. Ref.: 47,31	Valor Unit.: 45,89	Total Item: 6.418,1754
Item: 53	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM			
Quantidade: 139,86	Val. Ref.: 64,31	Valor Unit.: 62,38	Total Item: 8.724,4668
Item: 54	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024			
Quantidade: 160,9	Val. Ref.: 61,61	Valor Unit.: 59,761	Total Item: 9.615,5449
Item: 55	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024			
Quantidade: 267,03	Val. Ref.: 32,79	Valor Unit.: 31,806	Total Item: 8.493,1562
Item: 56	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 1.722,83	Valor Unit.: 1.671,145	Total Item: 10.026,87
Item: 57	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM			
Quantidade: 16	Val. Ref.: 1.088,10	Valor Unit.: 1.055,457	Total Item: 16.887,312
Item: 58	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM			
Quantidade: 4	Val. Ref.: 3.989,68	Valor Unit.: 3.869,989	Total Item: 15.479,956
Item: 59	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 6.891,25	Valor Unit.: 6.684,512	Total Item: 13.369,024
Item: 60	Unidade: m ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021			

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Quantidade: 11,75	Val. Ref.: 337,63	Valor Unit.: 327,501	Total Item: 3.848,1368
Item: 61	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 110,03	Valor Unit.: 106,729	Total Item: 3.201,87
Item: 62	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024			
Quantidade: 24	Val. Ref.: 166,42	Valor Unit.: 161,427	Total Item: 3.874,248
Item: 63	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 307,81	Valor Unit.: 298,575	Total Item: 597,15
Item: 64	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 145	Val. Ref.: 62,94	Valor Unit.: 61,051	Total Item: 8.852,395
Item: 65	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 18,14	Valor Unit.: 17,595	Total Item: 1.231,65
Item: 66	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 25,70	Valor Unit.: 24,929	Total Item: 4.985,80
Item: 67	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 87,16	Valor Unit.: 84,545	Total Item: 507,27
Item: 68	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 9	Val. Ref.: 68,25	Valor Unit.: 66,202	Total Item: 595,818
Item: 69	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 205	Val. Ref.: 9,80	Valor Unit.: 9,506	Total Item: 1.948,73
Item: 70	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 530	Val. Ref.: 19,22	Valor Unit.: 18,643	Total Item: 9.880,79
Item: 71	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 1.260 Val. Ref.: 30,04 **Valor Unit.: 29,138** Total Item: 36.713,88

Item: 72 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 46,48 **Valor Unit.: 45,085** Total Item: 901,70

Item: 73 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 8 Val. Ref.: 83,01 **Valor Unit.: 80,519** Total Item: 644,152

Item: 74 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 9 Val. Ref.: 72,33 **Valor Unit.: 70,16** Total Item: 631,44

Item: 75 Unidade: un Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 3 Val. Ref.: 113,61 **Valor Unit.: 110,201** Total Item: 330,603

Item: 76 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

Quantidade: 1 Val. Ref.: 6.036,88 **Valor Unit.: 5.855,773** Total Item: 5.855,773

Item: 77 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 1 Val. Ref.: 622,24 **Valor Unit.: 603,572** Total Item: 603,572

Item: 78 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 3 Val. Ref.: 22,44 **Valor Unit.: 21,766** Total Item: 65,298

Item: 79 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 1 Val. Ref.: 26,35 **Valor Unit.: 25,559** Total Item: 25,559

Item: 80 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 1 Val. Ref.: 143,05 **Valor Unit.: 138,758** Total Item: 138,758

Item: 81 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade: 4 Val. Ref.: 187,21 **Valor Unit.: 181,593** Total Item: 726,372

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Item: 82	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 19	Val. Ref.: 154,16	Valor Unit.: 149,535	Total Item: 2.841,165
Item: 83	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 273,80	Valor Unit.: 265,586	Total Item: 1.327,93
Item: 84	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 67,39	Valor Unit.: 65,368	Total Item: 326,84
Item: 85	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 8	Val. Ref.: 45,01	Valor Unit.: 43,659	Total Item: 349,272
Item: 86	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 16	Val. Ref.: 111,00	Valor Unit.: 107,67	Total Item: 1.722,72
Item: 87	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020			
Quantidade: 13	Val. Ref.: 202,66	Valor Unit.: 196,58	Total Item: 2.555,54
Item: 88	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 3.237,64	Valor Unit.: 3.140,51	Total Item: 18.843,06
Item: 89	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 4.115,10	Valor Unit.: 3.991,647	Total Item: 7.983,294
Item: 90	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 66	Val. Ref.: 29,89	Valor Unit.: 28,993	Total Item: 1.913,538
Item: 91	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 21	Val. Ref.: 40,44	Valor Unit.: 39,226	Total Item: 823,746
Item: 92	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Quantidade: 4	Val. Ref.: 12,01	Valor Unit.: 11,649	Total Item: 46,596
Item: 93	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 19,53	Valor Unit.: 18,944	Total Item: 56,832
Item: 94	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 14,58	Valor Unit.: 14,142	Total Item: 14,142
Item: 95	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 24,37	Valor Unit.: 23,638	Total Item: 47,276
Item: 96	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 12,29	Valor Unit.: 11,921	Total Item: 23,842
Item: 97	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 77,70	Valor Unit.: 75,369	Total Item: 226,107
Item: 98	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022			
Quantidade: 39	Val. Ref.: 55,38	Valor Unit.: 53,718	Total Item: 2.095,002
Item: 99	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 89,37	Valor Unit.: 86,688	Total Item: 866,88
Item: 100	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 1.002,61	Valor Unit.: 972,531	Total Item: 1.945,062
Item: 101	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES			
Quantidade: 360	Val. Ref.: 89,61	Valor Unit.: 86,921	Total Item: 31.291,56
Item: 102	Unidade: m³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
Quantidade: 450	Val. Ref.: 10,76	Valor Unit.: 10,437	Total Item: 4.696,65

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Item: 103 Unidade: M3XKM Marca: Obra Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Quantidade: 4.500 Val. Ref.: 2,26 **Valor Unit.: 2,192** Total Item: 9.864,00

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: IGOR NERY ALVARES BARBOSA